

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE LOS POZOS

CÓDIGO	RESUMEN	UNDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C1 REPARACIONES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN									
E08ML020	m2 REVESTIM.LAMICHAPA CEREZO BARNIZ. Eliminación de los paneles de madera afectados por la humedad y nueva colocación de este revestimiento de paredes a base de lamichapa de cerezo barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos. tableros de revestimientos paredes del Centro Interpretación	1			40,00	40,00			
							40,00	75,00	3.000,00
E08PKC030	m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M Y PINTURA A LA CAL Picado previo de los lucidos y pintura degradados por la humedad procedente del agua de la red de riego y posterior revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Terminación en pintura a la cal con alquil Paramentos afectados por la humedad procedentes de la red de riego averiada	1			80,00	80,00			
							80,00	25,00	2.000,00
E12FXER010	ud INST.AGUA RIEGO BALUARTE DE LOS POZOS Eliminación de la actual instalación de riego y colocación de nueva red de riego realizada con tuberías de polietileno abasteciendo a todos los puntos existentes del riego del jardín. red de riego a renovar	1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
R01RRE030	m2 REV.MORT. CAL AÉREA DE COLOR ENFOSCADO EN FACHADA POSTERIOR Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea bien apagada, de dosificación 1/2, donde las dos parte de árido se comparten entre este y tierra de color para conseguir el tono deseado, con espesor según soporte, mínimo 15 mm., aplicado manualmente, regleado y aplicación de llana de acero, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, armado con malla de fibra de vidrio y color idéntico al existente. paño de fachada posterior afectada cornisa alero	1 1			30,00 10,00	30,00 10,00			
							40,00	25,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO C1 REPARACIONES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN									7.500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE LOS POZOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C2 RESTAURACIÓN DE CÁMARA Y TERRAZA DE LA TORRE DE LOS POZOS									
E08PKC030	m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M Y PINTURA A LA CAL								
	Picado previo de los lucidos y pintura degradados por la humedad procedente del agua de la red de riego y posterior revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Terminación en pintura a la cal con alquill								
	Paredes de la cámara de la Torre de los pozos	1			120,00	120,00			
							120,00	25,00	3.000,00
R01RRS060	m2 REPARACIÓN PAV.C/MORT.FRAG. ARMADO FIBRA DE VIDRIO								
	Reparación del pavimento de la terraza de la Torre de los Pozos, con retirada del material existente, nueva impermeabilización in situ a base de material de pinturas de caucho y tela asfáltica, colocación de morteto de cal previo y hormigón de cal y cemento con armadura de fibra de vidrio en terminación rugosa para evitar resbalones.								
	suelo terraza de la Torre	1			30,00	30,00			
							30,00	83,34	2.500,20
83.34	m. PELDAÑO PISAS DE LADRILLO Y TABICA MORTERO DE CAL								
	Restauración del forrado de las pisas de los peldaños deteriorados a base de ladrillo de tejar y tabo-cas revestidas con mortero de cal y posterior pintado en cal con alquill.								
	peldaños escaleras	20		0,80		16,00			
							16,00	93,75	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO C2 RESTAURACIÓN DE CÁMARA Y TERRAZA DE LA TORRE DE LOS POZOS								7.000,20
	TOTAL.....								14.500,20