

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C01 ALBAÑILERÍA, CERRAJERÍA					
E10CCF080	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5/ADITIVO			
		Recrecido del soporte de pavimentos para sistemas de calefacción por suelo radiante o similar, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, inclusión en la mezcla de una aditivo para la oclusión de las burbujas de aire, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	13,42	2,01	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	12,77	1,92	
A01MA050	0,053 m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,34	3,68	
P01DS020	0,033 kg	Aditiv o aireante	1,12	0,04	
		Suma la partida.....			7,65
		Costes indirectos.....		2,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10GBA010	m2	SOLADO GRANITO ABUJARDADO RAMPA			
		Solado de granito nacional blanco Extremadura de 3 cm., abujardado con extremos con boceles, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB010	1,000 m2	Bald.granito nacio. 2 cm. pulido	46,35	46,35	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM. 1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida.....			59,38
		Costes indirectos.....		2,00%	1,19
		TOTAL PARTIDA			60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JDBP020	m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm.			
		Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,195 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	3,07	
O01BC042	0,195 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,94	
P13BP020	1,000 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	19,63	19,63	
		Suma la partida.....			25,64
		Costes indirectos.....		2,00%	0,51
		TOTAL PARTIDA			26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E15PI010	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO			
		Pintura al minio electrolítico sobre carpintería metálica, previo cepillado con cepillo de púas de acero.			
O01BP230	0,130 h.	Oficial 1ª Pintor	14,39	1,87	
P24OU050	0,130 kg	Minio electrolítico	11,34	1,47	
P24WD020	0,002 kg	Aguarrás	1,71	0,00	
P24WW220	0,050 ud	Pequeño material	1,11	0,06	
		Suma la partida.....			3,40
		Costes indirectos.....		2,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA			3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C02 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL GRANITO					
R01RPT030	m2	TRATAMIENTO MANUAL FLAMEADO GRAN.			
		Tratamiento manual superficial de solado de granito existente en la Plaza de Santa Clara a base de piezas con acabado en corte de disco, hasta dejar la textura uniforme y antideslizante, mediante flameado, incluyendo los medios auxiliares y materiales necesarios.			
O01A030	1,200 h.	Oficial primera	13,42	16,10	
		Suma la partida.....			16,10
		Costes indirectos.....		2,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....			16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GBA010	m2	SOLADO GRANITO ABUJARDADO RAMPA			
		Solado de granito nacional blanco Extremadura de 3 cm., abujardado con extremos con bocelos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	13,42	4,16	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	13,06	4,05	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	12,77	2,30	
P08LB010	1,000 m2	Bald.granito nacio. 2 cm. pulido	46,35	46,35	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	13,63	0,27	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM. 1/2 CEM II/B-M 32,5R	72,45	0,07	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	108,56	0,11	
A01MA090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	69,13	2,07	
		Suma la partida.....			59,38
		Costes indirectos.....		2,00%	1,19
		TOTAL PARTIDA.....			60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD					
PA01		PA SEGURIDAD Y SALUD			
		P.A. de abono íntegro para la aplicación de medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes a la ejecución de estas obras, considerando el 3,0% del presupuesto de ejecución material.			
PA01.01	1,000	medidas de seguridad y salud	205,00	205,00	
			Suma la partida.....		205,00
			Costes indirectos.....	2,00%	4,10
			TOTAL PARTIDA		209,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

