

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS, EXCAVACIONES Y TERRAPLENADOS			
E01EPP010	m2	Demolición de acerado existente y empredado Demolición de pavimentos de losas de piedra existente en el acerado de la calle Obra Pía de Roco o bien del empedrado de piedra cuarcita de la calle Adarve del Cristo a lo largo de todo el recorrido que se convierte en accesible, con medios manuales y compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E02DA040	m3	Excavación vaciado terr. duros c/compresor Excavación a cielo abierto manual, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E02SA020	m2	Compactación terreno c.a. manual c/aporte Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.	10,72
		DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E01EIP010	ud	Levantado de señales de tráfico o bolardos en calzada y recup. Levantamiento de elementos de señalización de tráfico y bolardos en la calzada de la calle Obra Pía de Roco y Adarve del Padre Rosalio para su posterior reutilización.	32,36
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 ARQUETAS DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS			
U14ALW271	ud	Preparación de arquetas y tapas de registro de redes infraestruc Modificación de arquetas de redes existentes, con modificación de altura y tapa de registro en superficie, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluida la tapa de registro superior de hormigón revestida con pieza de granito abujardado de 3 cm y con p.p. de medios auxiliares. Totalmene terminada.	124,16

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIONES			
E04SA100	m2	Solera HA-25/B/16/IIa 20 #15x15/8+enchachado.20 Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.	33,21
			TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E10PNB100	m2	Reposición de empedrado de rollos de cuarcita irregular Reposición del empedrado de piedra cuarcita de 10-20 cm de diámetro existente en la calzada así como el recuperado de la eliminación de la franja levantada para el nuevo acerado, recibido con mortero de cal y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, previa compactación del fondo y apoyo del pavimento renovado, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Incluida la parte p.p. de piedra cuarcita necesaria para la total reposición.	44,56
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10PNB080	m2	Solado de aceras granito regular 8/12 Solado de aceras con lanchas de piedra granítica rregular de 8 a 12 cm. de espesor y dimensiones de 70x100 cm , cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. El material de granito es aportado por el Ayuntamiento y tiene almacenado en sus dependencias.	65,54
			SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C05 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD CALLE			
U05VAT010	ud	Señal indicacion pendiente elevada de chapa de acero corten Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	69,42
			SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E13JDBP020	m.	Pasamanos de acero esmaltado terminación corten Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Terminación esmaltada similar con oxidación de ácido clorhídrico tipo corten	58,86
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD			
PA01	PA	Seguridad y Salud P.A. de abono íntegro para la aplicación de medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes a la ejecución de estas obras, considerando el 1.5% del presupuesto de ejecución material.	1.377,00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS			
G02HAV040	m3	Retirada residuos aridos y piedras demol. a planta valoriz 30 km	25,56
		Retirada de residuo de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 30 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS