

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	E01EIP010	ud	Levantamiento de elementos de señalización de tráfico y bolardos en la calzada de la calle Obra Pía de Roco y Adarve del Padre Rosalío para su posterior reutilización.		32,36
				TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0002	E01EPP010	m2	Demolición de pavimentos de losas de piedra existente en el acerado de la calle Obra Pía de Roco o bien del empedrado de piedra cuarcita de la calle Adarve del Cristo a lo largo de todo el recorrido que se convierte en accesible, con medios manuales y compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.		8,29
				OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
0003	E02DA040	m3	Excavación a cielo abierto manual, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.		17,66
				DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0004	E02SA020	m2	Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.		10,72
				DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0005	E04SA100	m2	Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/11a, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.		33,21
				TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
0006	E10PNB080	m2	Solado de aceras con lanchas de piedra granítica regular de 8 a 12 cm. de espesor y dimensiones de 70x100 cm, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. El material de granito es aportado por el Ayuntamiento y tiene almacenado en sus dependencias.		65,54
				SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0007	E10PNB100	m2	Reposición del empedrado de piedra cuarcita de 10-20 cm de diámetro existente en la calzada así como el recuperado de la eliminación de la franja levantada para el nuevo acerado, recibido con mortero de cal y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, previa compactación del fondo y apoyo del pavimento renovado, medida la superficie ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Incluida la parte p.p. de piedra cuarcita necesaria para la total reposición.		44,56
				CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0008	E13JDBP020	m.	Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).Terminación esmaltada similar con oxidación de ácido clorhídrico tipo corten		58,86
				CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0009	G02HAV040	m3	Retirada de residuo de áridos y piedras en obra de demolición a planta de volarización situada a una distancia máxima de 30 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	25,56
0010	U05VAT010	ud	Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	69,42
0011	U14ALW271	ud	Modificación de arquetas de redes existentes, con modificación de altura y tapa de registro en superficie, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluida la tapa de registro superior de hormigón revestida con pieza de granito abujardado de 3 cm y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.	CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	124,16