

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ILUMINACIÓN FUNCIONAL DE 4 TORRES DE LA MURALLA DE CÁCERES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 PERFILES DE ACERO. METACRILATO E ILUMINACIÓN									
01001	ML ILUMINACIÓN EN TORRE BUJACO MI de luminaria continua formada por perfil de acero laminado de ángulo 50x50x5 mm, miniado y esmaltado en acabado de acero tipo corten, metacrilato, incoloro celular de 4 mm en superficie y ocultación de la lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V)Totalmemte instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	35,00				35,00		
								35,00	42,00
									1.470,00
01003	ML ILUMINACIÓN EN TORRE PÚLPITPOS MI de luminaria continua formada por perfil de aluminio de 1 m anclado al suelo y lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V)Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	23,00				23,00		
								23,00	25,00
									575,00
01004	ML ILUMINACIÓN TORRE DEL HORNO MI de luminaria continua formada por perfil de aluminio de 1 m anclado al suelo y lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V). Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	26,00				26,00		
								26,00	28,00
									728,00
01005	ML ILUMINACIÓN TORRE Y ESCALERAS BALUARTE POZOS MI de luminaria continua formada por perfil de aluminio de 1 m anclado al suelo y lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V). Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según REBT.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	54,00				54,00		
								54,00	26,00
									1.404,00
01006	ML ILUMINACIÓN JARDÍN BALUARTE POZOS MI de luminaria continua formada por perfil de acero laminado de de tubo estructural en forma de ángulo 50x50x5 mm, miniado y esmaltado en acabado de acero tipo corten, metacrilato, incoloro celular de 4 mm en superficie y ocultación de la lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V)Totalmemte instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	35,00				35,00		
								35,00	46,00
									1.610,00
01007	ML ILUMINACIÓN PASAMANOS ESPIGON BUJACO MI de luminaria continua formada por perfil de acero laminado de de tubo contando a la mitad de diámetro 70 mm y espesor de 5 mm, miniado y esmaltado en acabado acero tipo corten, metacrilato incoloro celular de 4 mm de superficie y ocultación de la lámpara de lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V)Totalmemte instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.								
ACT0010	total cantidades alzadas	1	10,00				10,00		
								10,00	33,00
									330,00
01008	UD APLIQUE EXTERIOR EN TORRES Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo se acero laminado y esmaltado en acabado tipo corten y cristal antibandálico, grado de protección IP55 clase II , con lampara tipo led de 220 V y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. Según REBT.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ILUMINACIÓN FUNCIONAL DE 4 TORRES DE LA MURALLA DE CÁCERES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	total cantidades alzadas	1	4,00				4,00		
01009	UD APLIQUE INTERIOR EN TORRES Aplicue estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo se acero laminado y esmaltado en acabado tipo corten y cristal antibandálico, grado de protección IP55 clase II , con lampara tipo led de 220 V y el equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. Según REBT.						4,00	48,00	192,00
ACT0010	total cantidades alzadas	1	1,00				1,00		
01010	ML ILUMINACIÓN ARCO DE LA ESTRELLA MI de luminaria continua formada por perfil de acero laminado de ángulo 50x50x5 mm, miniado y esmaltado en acabado de acero tipo corten, metacrilato, incoloro celular de 4 mm en superficie y ocultación de la lámpara de luz led (Standard Led Neon Flex Light 220V/240V)Totalmemte instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado. Según RBTE.						1,00	37,00	37,00
ACT0010	total cantidades alzadas	1	60,00				60,00		
							60,00	42,50	2.550,00
	TOTAL CAPÍTULO C01 PERFILES DE ACERO. METACRILATO E ILUMINACIÓN								8.896,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ILUMINACIÓN FUNCIONAL DE 4 TORRES DE LA MURALLA DE CÁCERES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO C02 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL										
02001	1 UD MEDIOS DE PROTECCIÓN SEGURIDAD LABORAL									
	Ud de medios de protección individual y colectivos durante el proceso de instalación de todas las luminarias en los diferentes Centros Turísticos que se recojen en la Memoria Técnica									
ACT0010		1					1,00			
								1,00	250,00	
									250,00	
	TOTAL CAPÍTULO C02 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL									250,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ILUMINACIÓN FUNCIONAL DE 4 TORRES DE LA MURALLA DE CÁCERES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD									
03001	1 UD PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS								
ACT0010		1					1,00		
								1,00	220,00
									220,00
	TOTAL CAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD								220,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ILUMINACIÓN FUNCIONAL DE 4 TORRES DE LA MURALLA DE CÁCERES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO C04 GESTIÓN DE RESIDUOS

04001	1								
ACT0010		1					1,00		

TOTAL CAPÍTULO C04 GESTIÓN DE RESIDUOS 190,00

TOTAL 9.556,00